

ใบเสนอราคา

เลขที่	QN-995 - 2562
วันที่	2025-03-05
REF.	

ผู้ติดต่อ
อาคาร 345 มั่นคงการเคหะ

วันที่กำหนดส่ง :
วันราคายาวใน :
Expire Date :

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
งานค่าขึ้น							
1	N/A	ค่าขึ้นเหล็ก จมจรี กระโถน + พันเชือก + ฟุตตั้งคอนกรีต พร้อมปลูก เหล็กทาวไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว หน้า 2.3 มม ขาสูง 2.3 เมตร คัดประกอบบน 1.7-2.0 เมตร รองพื้น TOA 1668 ทำสีค่าขึ้น F888 MODEL 6	2	Unit	16,000.00		32,000.00
2	N/A	ค่าขึ้นเหล็กกระพี้จั่น + พันเชือก + ฟุตตั้งคอนกรีต เหล็กทาวไนท์ ขนาด 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม ขาสูง 2.3 เมตร คัดประกอบบน 1.7-2.0 เมตร รองพื้น TOA 1668 ทำสีค่าขึ้น F888 MODEL 6	5	Unit	12,000.00		60,000.00
3	N/A	ค่าขึ้นเหล็กตะเบเหลือง + พันเชือก + ฟุตตั้งคอนกรีต เหล็กทาวไนท์ ขนาด 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม ขาสูง 2.3 เมตร คัดประกอบบน 1.7-2.0 เมตร รองพื้น TOA 1668 ทำสีค่าขึ้น F888 MODEL 4	5	Unit	9,500.00		47,500.00
4	N/A	รื้อถอน ไม้ค่าขึ้นเดิม ด้านในชนทั้ง	1	Unit	2,500.00		2,500.00
NOTE :							
- เสนอเป็นงานค่าฟุตตั้งคอนกรีต / หากไม่สามารถติดตั้งได้จะเป็นงานค่าขึ้นนอกขอบกระถาง อาจต้องปูสีกที่ - แบบค่าขึ้นเหล็กเป็นงาน ปรับขยายได้ ถอดประกอบได้ ขยายตามต้นไม้ได้							
เหล็กที่ใช้เป็นเหล็ก : คัลวาไนซ์ หนสนิม							
แบบค่าขึ้นต้นไม้ ไม้ทำฟุตตั้ง เข้าแบบ (ท่อโยหิน) 5/4 เส้า							
ฟุตตั้ง คอนกรีตเสริมเหล็ก							
งานติดตั้ง							
งานค่าขึ้นเหล็กเป็นงาน make to order หากต้องการใหม่สิด อาจต้องเสนอวันส่งมอบและวันติดตั้ง หลังจากรับการตอบกลับจากใบเสนอราคา ผลิตในการดำเนินการ 15 - 30 วัน และติดตั้งแล้วเสร็จ ไม่เกิน 60 วัน							
งานรับประกัน ค่าขึ้นเหล็ก 1 ปี							

หมายเหตุ

รวมเงิน 142,000.00

ส่วนลด 0.00

ยอดหลังหักส่วนลด 142,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % 0.00

หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาท สตางค์

จำนวนเงินทั้งสิ้น 142,000.00

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ 24/04/68

พนักงานขาย

วันที่.....

ผู้จัดการฝ่ายขาย

วันที่.....